

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
LAVORI A MISURA						
1 W.3.1	SCAVO DI SBANCAMENTO, eseguito con mezzi meccanici o a mano, per: apertura di sede stradale, ampliamento di visibilità, impianto di opere d'arte, fossi di guardia e cunettoni; In materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate	mc	6 219,240	Euro	Euro	
2 W.3.4	FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali, provenienti da cave di prestito	mc	1 132,520	Euro	Euro	
3 W.3.6	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.	mc	1 132,520	Euro	Euro	
4 W.3.7	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea	mq	1 515,000	Euro	Euro	
5 W.3.8	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,	mq	1 515,000	Euro	Euro	
6 Q.1.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE	mc	151,500	Euro	Euro	
7 W.3.1	SCAVO DI SBANCAMENTO, eseguito con mezzi meccanici o a mano, per: apertura di sede stradale, ampliamento di visibilità, impianto di opere d'arte, fossi di guardia e cunettoni; In materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate	mc	5 861,140	Euro	Euro	
8 W.3.4	FORNITURA DI MATERIALI IDONEI per rilevati e riempimenti stradali, provenienti da cave di prestito	mc	2 740,590	Euro	Euro	
9 W.3.6	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.	mc	2 740,590	Euro	Euro	
10	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE			Euro	Euro	

a riportare

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
W.3.7	(sottofondo) nei tratti in trincea	mq	4 820,500			
11 W.3.8	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20,	mq	4 820,500	Euro	Euro	
12 Q.1.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE	mc	308,050	Euro	Euro	
13 W.7.4	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	cm/mq	21 000,000	Euro	Euro	
14 Z.8	(W/07-011) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALIal metro cubo:	mc	210,000	Euro	Euro	
15 Z.1	Prezzario lavori stradali provincia di Ancona D.05.001.002 Nr. 882 BARRIERE, RETI E PARAMASSI FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-D05.001.001 GUARDRAIL-BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE H1	ml	300,000	Euro	Euro	
16 W.22.1	Segnali di pericolo. FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, Lati cm 90	cd	6,000	Euro	Euro	
17 W.22.7	Segnali di divieto e obbligo. FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO dello spessore di mm 10/10, Diametro cm 60	cd	8,000	Euro	Euro	
18 W.22.49	Segnali d'obbligo e divieto. FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola rifrangente; per tutti i simboli o scritte Diametro cm 90, pellicola classe 1 cadauno:	cad	8,000	Euro	Euro	

a riportare

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
19 W.22.181	Fornitura di sostegni. FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg/ml trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico Altezza m 3,00 cadauno:	cad	42,000	Euro	Euro	
20 W.22.210	Pose in opera. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI METALLICI DI SEGNALI STRADALI eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a ml 0,30 x 0,30 x 0,50 compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale Per segnali tubolari e paline neve ? sino a 40 mm cadauno:	cad	42,000	Euro	Euro	
21 W.22.213	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO e dimensione, compreso il trasporto e reimpiego nei magazzini A.N.A.S., compreso la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido cadauno:	cad	10,000	Euro	Euro	
22 W.22.150	Segnali e strumenti segnaletici diversi. FORNITURA CATADIOTTRI PER BARRIERE DI SICUREZZA Bifacciale	cd	202,000	Euro	Euro	
23 W.22.110	PANNELLI SEGNALETICI DI CURVE IN LAMIERA DI ALLUMINIOCm 60 x 60 cadauno:	cad	20,000	Euro	Euro	
TOTALE LAVORI A MISURA					Euro	

a riportare

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
LAVORI A CORPO						
24	TRATTO 1 (SEZ.1-48) - PAVIMENTAZIONI STRADALI	corpo	1,000	Euro	Euro	
25	TRATTO 1 (SEZ.1-48) - OPERE D'ARTE	corpo	1,000	Euro	Euro	
26	TRATTO 1 (SEZ.1-48) - SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI	corpo	1,000	Euro	Euro	
27	TRATTO 1 (SEZ.1-48) - OPERE D'ARTE- CONTENIMENTO-	corpo	1,000	Euro	Euro	
28	TRATTO 1 (SEZ.1-48) - MARCIAPIEDI VILLA ELCE	corpo	1,000	Euro	Euro	
29	INNESTI - SVINCOLO VILLA ELCE	corpo	1,000	Euro	Euro	
30	INNESTI - SVINCOLO RISTORANTE IL PINO	corpo	1,000	Euro	Euro	
31	TRATTO 2 (SEZ.48-105) - PAVIMENTAZIONI STRADALI	corpo	1,000	Euro	Euro	
32	TRATTO 2 (SEZ.48-105) - OPERE D'ARTE	corpo	1,000	Euro	Euro	
33	TRATTO 2 (SEZ.48-105) - SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI	corpo	1,000	Euro	Euro	

a riportare

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
34	SVINCOLO RIZZACORNO - BIVIO RIZZACORNO	corpo	1,000	Euro	Euro	
35	RETTIFICA CURVA - RETTIFICA CURVA	corpo	1,000	Euro	Euro	
36	CONSOLIDAMENTO "IL PINO" - CONSOLIDAMENTO "IL PINO"	corpo	1,000	Euro	Euro	

TOTALE LAVORI A CORPO

Euro

TOTALE COMPLESSIVO OPERE

(in cifre) Euro

(in lettere) Euro

Pari a un ribasso percentuale del (in cifre)

(in lettere)

Chieti,

Il Progettista Arch.Stefano DE VITO



PROVINCIA
DI CHIETI

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Lavori di sistemazione strada provinciale Lanciano-Val
Di Sangro comprensivi svincoli per Castelfrentano-
Rizzacorno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)