

**PROVINCIA DI CHIETI**  
**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E**  
**PROTEZIONI SULLA S.R.84 FRENTANA NEL TRATTO**  
**PALENA-LAMA DEI PELIGNI**

**ANALISI DEI PREZZI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>
<p><b>Z/1-1</b> Fornitura e posa in opera di elementi di ancoraggio dei nuovi cordoli alla sottostante base in calcestruzzo o alla roccia, realizzati come segue:            1) perforazione diametro 120 mm e della lunghezza di cm 100 in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, i muri in pietrame o mattoni, il calcestruzzo armato, per profondità fino a 5 m dal piano campagna;            2) fornitura e posa in opera di elemento tubolare metallico di diametro pari a 60,3 mm e spessore pari a 5 mm e della lunghezza di cm 130, forato in testa per l'inserimento di due barrotti disposti a croce orizzontalmente del diametro di mm 18 e della lunghezza di cm 20 con fori posti a 7-12 cm dall'estremità superiore;            3) riempimento del foro di perforazione fino ad una quantità cinque volte il volume teorico del foro con boiaccia cementizia colata a bassa pressione. Nel prezzo è compreso e compensato anche l'onere della fornitura e posa in opera dei barrotti D 18 mm.</p>	
<b>A</b> Costo unitario cadauno	€ 68,00
<b>B</b> Posa in opera al metro lineare	€ 18,46
	€ 86,46
<b>C</b> Spese generali (15%)	€ 12,97
	€ 99,43
<b>D</b> Utile d'impresa (10%)	€ 9,94
<b>Prezzo cadauno</b>	<b>€ 109,37</b>