



# Provincia di Chieti

## SETTORE N. 6

Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale  
Concessioni - Espropri  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

# PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COSTRUZIONE S.P.

IN LOCALITA' SALETTI DI ATESSA

## **ANALISI DEI PREZZI**

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Cinalli Enzo

TAVOLA

# 4

SCALA

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Carlo Cristini

Spazio Riservato agli Uffici

**Dott. Ing. Cinalli Enzo**

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 43 - 66041 Atesa (CH)

Tel. 0872/862196 - Cellulare 349/2102367

E-mail: enzo.cinalli@tin.it - PEC: enzo.cinalli@ingpec.eu

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/01**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME LISCIO di colore tendente al bianco (tipo pietra di fiume) per arredare la collinetta della rotonda e le isole spartitraffico, del diametro variabile 10/30 cm., assestato a mano su telo non tessuto, per uno spessore idoneo a coprire il telo non tessuto come da indicazione del D.L.

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al mq:

**Ö11,61**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

- Materiale
- Posa in opera
- Spese generali 15%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 6,18	" 6,18	<b>Ö11,61</b>
		" 3,00	" 3,00	
		" 1,38	" 1,38	
		" 1,06	" 1,06	

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/02**

FORNITURA E POSA IN OPERA PER FONDAZIONE STRADALE DI GHIAIA DI CAVA avente pezzatura 4/7 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al mc:

**Ö33,55**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

**Ö33,55**

- Materiali
- Trasporto
- Stenditura e rullatura
- Spese generali 15%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 19,52	" 19,52	
		" 4,00	" 4,00	
		" 3,00	" 3,00	
		" 3,98	" 3,98	
		" 3,05	" 3,05	

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/03**

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, Tipo ANAS dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di cmq 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al m:

**Ö29,68**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

Materiale  
Posa in opera  
Spese generali 15%  
Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 13,46	" 13,46	
		" 10,00	" 10,00	
		" 3,52	" 3,52	
		" 2,70	" 2,70	
				<b>Ö29,68</b>

**CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTITUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE**

Descrizione della voce di elenco prezzi

N° prog. Stima: **AP/04**

VERNICIATURA CORDOLI STRADALI DEL TIPO "ANAS" O NORMALI, dello sviluppo non superiore a cm. 60, eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare; con doppio colore a scelta della Direzione Lavori

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione al m:

**06,71**

**COSTO DI COSTRUZIONE,  
NOLI E TRASPORTI**

Prezzo totale dell'applicazione:

- Materiale
- Posa in opera
- Spese generali 15%
- Utile impresa 10%

UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
		" 1,31	" 1,31	<b>06,71</b>
		" 4,00	" 4,00	
		" 0,80	" 0,80	
		" 0,61	" 0,61	