



Provincia di Chieti

Settore n.6

Pianificazione , Progettazione e manutenzione stradale - Concessioni - Espropri

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA
S.P.184 "FONDO VALLE TRESTE" - V° lotto funzionale
compreso tra il Km.11+751 e il Km.12+894

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
Ing. Valentino SANSIVIERO

I Collaboratori

Arch. Domenica NATALE

Ing. Silvia SANSIVIERO

Il R.U.P.
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

ANALISI PREZZI

DATA

SCALA

ALL.

T

Aggiornamenti:

Descrizione: Z/01-001 - Primo strato della fondazione stradale eseguito con Tout-Venant di cava, ovvero idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita (dimensione max degli elementi di cm 10), indice di plasticità 6, disposto in due strati, incluso l'inumidimento ed il costipamento fino ad uno spessore finito di cm.20

Rif.	Descrizione	n.	U.M.	Quantità	Costo Unit.	Parziale categ.	Totale al mq.
MDO	Operaio Specializzato	3	Ore	0,010	€ 28,14	€ 0,84	
M	Tout-Venant		mc	1,000	€ 5,16	€ 5,16	
N	Pala gommata	2,2	Ore	0,007	€ 69,68	€ 1,07	
N	Rullo Compattatore	2,2	Ore	0,007	€ 45,33	€ 0,70	
N	Autocarro q.li 300	7	Ore	0,007	€ 70,76	€ 3,47	
							€ 11,24
SG	Spese generali		15%				€ 1,69
					Smmano		€ 12,93
U	Utile Impresa		10%				€ 1,29
					TOTALE		€ 14,22

LEGGENDA:

- MDO Mano d'Opera
- M Materiali (e mezzi d'opera)
- N Noli
- T Trasporto
- SG Spese Generali
- U Utili per l'impresa

Descrizione: Z/01-002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO DRENANTE in HD PE a doppia parete - 450 N - esterno corrugato , interno liscio, completo di bicchiere già saldato o di manicotto di giunzione. E' compreso quant'altro occorre per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Tubazione fi 125 mm.

Rif.	Descrizione	U.M.	n.	Quantità	Costo Unit.	Parziale categ.	Totale al ml.
MDO	Operaio Qualificato	Ore	1	0,028	€ 26,27	€ 0,74	
MDO	Operaio Comune	Ore	2	0,040	€ 23,80	€ 1,90	
M	Tubo drenante in HD PE diametro 125	Cad		1,000	€ 4,12	€ 4,12	
T	Autocarro	Ore		0,013	€ 56,61	€ 0,74	
							€ 7,50
SG	Spese generali	15%					€ 1,12
					sommano		€ 8,62
U	Utile Impresa	10%					€ 0,86
TOTALE							€ 9,48

LEGGENDA:

MDO Mano d'Opera

M Materiali (e mezzi d'opera)

N Noli

T Trasporto

SG Spese Generali

U Utili per l'impresa