



PROVINCIA di CHIETI

Settore 2 – Servizio Viabilità

SISTEMAZIONE PIANO VIABILE S.P.n.215 “Ex S.S.363 di GUARDIAGRELE.

(Codice 3090)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI:

Geom. Domenico DI CIANO _____

Ing. Paola CAMPITELLI _____

Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO _____



PROVINCIA di CHIETI

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carlo CRISTINI)

Scala disegni:

Data:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 Art. 02	<p style="text-align: center;"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>SPURGO DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq 0,30 a mq 0,50 compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottof ... a qualsiasi distanza delle materie scavate. In cunette trapezie in terra con sezione sino a mq 0,50. Al metro lineare. SS.PP. n.215 e n.71</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml.</p>		1800,00			1'800,00		
						1'800,00	3,83	6'894,00
2 E.01.190.55.a	<p>DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per ... reso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente. Demolizione parziale o settoriale di sede stradale. SS.PP. n.215 e n.71</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>		200,00	7,000	0,200	280,00		
						280,00	25,48	7'134,40
3 E.01.190.80.a	<p>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... tiere e degli oneri di smaltimento. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore m² x cm € 1,10. S.P. n.215</p>	3,00	1500,00	3,500		15'750,00		
	A RIPORTARE					15'750,00		14'028,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15'750,00		14'028,40
	SOMMANO m2*cm					15'750,00	1,09	17'167,50
4 E.01.190.80. b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più. S.P.n.215	1,00	200,00	3,500		700,00		
	SOMMANO m2*cm					700,00	0,57	399,00
5 E.01.200.10.a	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q , esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km. SS.PP.n.215 e n.71 (15750+ 700=16450/100=mc.164,50)					164,50		
	SOMMANO m3					164,50	6,22	1'023,19
6 E.01.210.20.r	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE e compre ... orizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03							
	A RIPORTARE							32'618,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'618,09
	01. SS.PP.n.215 e n.71 (mc.164,50+ 280=mc.444,50x1,7=ton.755,6 5) SOMMANO t					755,65		
						755,65	18,99	14'349,79
7 U.05.40.30.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m ³) di appropriata granulometria in tutt ... ro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Strato di fondazione in misto cementato SS.PP.n.215 e n.71 SOMMANO m3					200,00		
						200,00	49,08	9'816,00
8 Art. 01	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), MISURATO O PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO, COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADI ... d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Misurato o pesato su mezzo di trasporto. SS.PP.n.215 e n.71 SOMMANO m3					110,00		
						110,00	111,29	12'241,90
9 U.05.40.110. a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO O PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO, chiuso per profilature, risagomature,							
	A RIPORTARE							69'025,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'025,78
	rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistent ... caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. SS.PP.n.215, n.71 e n.218 al km.22+850					665,00		
	SOMMANO m3					665,00	121,29	80'657,85
10 U.05.40.120. a	STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e ... compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. SS.PP.n.215, n.71 e n.218 al km.22+850					775,00		
	SOMMANO m3					775,00	57,87	44'849,25
11 U.05.100.510 .a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da s ... ,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm. S.P.n.215		1955,17			1'955,17		
	SOMMANO m					1'955,17	0,62	1'212,21
12 U.05.100.510 .b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O							
	A RIPORTARE							195'745,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'745,09
	TRASVERSALI. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da s ... ,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 15 cm. S.P.n.215					4'000,00		
	SOMMANO m					4'000,00	0,74	2'960,00
13 U.05.100.530 .a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce ... o ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m². S.P.n.215					70,00		
	SOMMANO m2					70,00	5,82	407,40
14 10.5.45.a	Terna senza martello DA 90 HP. Lavori vari					6,00		
	SOMMANO ora					6,00	41,32	247,92
15 1.5.5.c	OPERAIO specializzato o 3° livello. Operatore tema					6,00		
	SOMMANO ora					6,00	29,69	178,14
16 1.5.5.a	OPERAIO comune o 1° livello. Lavori vari					6,00		
	SOMMANO ora					6,00	24,94	149,64
17	AUTOCARRO ribaltabile da							
	A RIPORTARE							199'688,19

COMMITTENTE:

