

- INTERNI**
- 1- RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO
  - 2- SOSTITUZIONE PLACONIERE INCASSATE NEL CONTROSOFFITTO
  - 3- ARCHIVIO- REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO E CONTROPARETE IGIFUGA NEI 120 PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO
  - 4- FORNITURA ARRIVO DI SICUREZZA NEI LABORATORI
  - 5- ANCORAGGIO A MURO DELLE SCARFATURE
  - 6- REVISIONE FUNZIONAMENTO DELLE PORTE DI USCITA DI EMERGENZA
  - 7- REVISIONE FUNZIONAMENTO DELLE APERTURE A VASISTAS DELLE FINESTRE DELLE AULE E MESSA IN SICUREZZA CONTRO IL RIBALTAMENTO
  - 8- RISANAMENTO DEGLI INTONACI IN CORRISPONDENZA DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA
  - 9- RISANAMENTO IN COPERTURA IN CORRISPONDENZA DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA
- FACCIADE ESTERNE**
- 10- RISANAMENTO PIASTRINI IN C.A. PER TUTTA L'ALTEZZA CON INTONACO
  - 11- RISANAMENTO PIASTRINI IN C.A. SOLO DEL PRIMO PIANO SENZA INTONACO
  - 12- RISANAMENTO FASCIA MARCAPIANO IN C.A.
  - 13- RISANAMENTO DELLA PENNINA
  - 14- ELIMINAZIONE BATTISCOPA SU PARETE D-C
  - 15- RISANAMENTO DEL PARAPETTO IN COPERTURA
  - 16- RISANAMENTO PIASTRINO CON INTONACO
  - 17- RIFACIMENTO MARCAPIEDE TRATTO A-B (255 cm) ANCORATO AL MURO DELLA GRADONATA
  - 18- RIFACIMENTO MARCAPIEDE TRATTO B-C (240cm) ANCORATO ALLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL FABBRICATO
  - 19- RIFACIMENTO MARCAPIEDE TRATTO C-D-E-F-G (110 cm) ANCORATO ALLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL FABBRICATO
  - 20- CAMINO LOCALE TERMICO- RISANAMENTO STRUTTURALE CON NASTRI DI FIBRA DI ACCIAIO ED INTONACO
  - 21- SCALA- RISANAMENTO UMIDITA' SETTI, PARAPETTO, RAMPE, PIANEROTTOI
- AREA ESTERNA**
- 22- ACCESSO CARRABILE- SOSTITUZIONE GRIGLIA DI RACCOLTA

 <p><b>Provincia di Chieti</b> Settore 2 Vialella, Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE</p>	
<p><b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <p>LAVORI DI: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connessa alle vulnerabilità degli elementi degli edifici scolastici (Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GUJ9 del 14/04/2012 n. 88).</p> <p>Intervento n. 00612ANR037 Messa a norma controsoffitti previa eliminazione di quelli pesanti in gesso esistenti dell'Istituto Tecnico Commerciale "Spataro" in Via Provinciale nel comune di Gissi (CH) Importo finanziato €150.000,00 CUP D86E1200290001</p>	
ELABORATO	PROGETTO
TAV 7	SCALA 1:100
- Pianta piano terra	
RESPONSABILE LAVORO DEL PROCEDIMENTO	Dir. Ing. Michele ZULLI
PROGETTISTA	Dir. Ing. Nicola CENTOFANTI
COLLABORATORI INTERNI	
VALUTAZIONE UNIL. SETTORE n° 2	Dir. Ing. Carlo COSTINI
DATA	27-11-2015

