

PROVINCIA  
DI CHIETI

# Provincia di Chieti

## Settore 5

Edilizia Scolastica e Provinciale, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Servizio Sismico Territoriale

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE

# PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:** Liceo Scientifico di Lanciano - Completamento

**ELABORATO:** RELAZIONE TECNICA

**DIRIGENTE:** Dott. Ing. Carlo CRISTINI


**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Francesco FARAONE

**PROGETTISTA:** Arch. Francesco FARAONE

**SUPPORTO ESTERNO:** Geom. Fabio MARINELLI

**SCALA:**

**ELABORATO:** A.1





# Provincia di Chieti

## Settore 5

Edilizia Scolastica e Provinciale, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Servizio Sismico Territoriale  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE**

**OGGETTO: LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” DI LANCIANO.**

### RELAZIONE TECNICA

#### 1. PREMESSA

L'Amministrazione Provinciale con delibera della Giunta Provinciale n. 302 del 22.12.2010 ha approvato i progetti definitivi OO.PP. della Provincia di Chieti inseriti nell'Annuale 2010. Nell'elenco allegato alla delibera è compreso il presente intervento, rif. 1125, - Liceo Scientifico di Lanciano – Completamento, per una spesa complessiva di € 9.500,00.

#### 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento individuato come manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di proprietà provinciale riguarda essenzialmente lavori:

- edili inerenti la sistemazione esterna del plesso scolastico;
- edili interni sistemazioni varie, sistemazioni dei servizi igienici di piano;
- edili e impianti necessari e finalizzati all'ottenimento della Certificazione Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell'intero plesso scolastico;

In dettaglio i lavori da eseguire sono di seguito elencati:

La sistemazione esterna del plesso scolastico:

- Pulizia e taglio erba dell'intera area esterna;
- Ispezione, pulizia ed autospurgo delle fognature esterne ed interne;

- Realizzazione nuova linea raccolta delle acque piovane sul piazzale e realizzazione di caditoie in ghisa di varie dimensioni;
- Completamento della pavimentazione stradale, comprendente idoneo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato, conglomerato bituminoso per strato di “binder” semichiuso, cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio;
- Sistemazione esterna dei pluviali mal funzionanti, realizzazione nuovi raccordi per la raccolta delle acque piovane;

Sistemazioni edili interne al plesso scolastico e sistemazioni dei servizi igienici di piano:

- Realizzazione nuove tramezzature, rifacimento intonaci e tinteggiature;
- Rimozione degli infissi interni ammalorati, fornitura e posa in opera dei nuovi infissi;
- Rimozione degli apparecchi sanitari non funzionanti, fornitura e posa in opera delle nuove apparecchiature;

Sistemazioni finalizzate all’ottenimento della Certificazione Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell’intero plesso scolastico:

- Rimozione porte tagliafuoco non funzionanti, fornitura e posa in opera delle nuove porte;
- Fornitura e posa in opera di maniglioni antipánico;
- Realizzazioni di pareti divisorie antincendio;
- Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed impianti di diffusione sonora;
- Manutenzione straordinaria del sistema di rilevazione incendi;
- Manutenzione straordinaria del sistema di illuminazione di emergenza;
- Manutenzione straordinaria dell’impianto idrico antincendio.

I lavori, organizzati in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alle attività scolastiche, rispetteranno le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (allegato Piano di Sicurezza) in collaborazione con i responsabili (RSPP) dei vari plessi scolastici.

La natura dei lavori è da inquadrare nell'ambito di una manutenzione straordinaria; gli stessi non andranno in alcun modo a modificare l'estetica dell'edificio.

Gli interventi descritti vengono meglio illustrati negli elaborati progettuali allegati.

Il Progettista