



PROVINCIA di CHIETI

Settore 6 – Manutenzione e Progettazione Stradale

LAVORI DI:
**ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELLE BARRIERE
METALLICHE NEL “SANGRO – AVENTINO”**
3° e 4° Distretto della viabilità provinciale”

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. N.

5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Responsabile del Procedimento:

Il Dirigente del Settore 6
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

I Progettisti:

Istruttore Tecnico Direttivo
(Geom. Piero COCCIA)

Istruttore Tecnico Direttivo
(Geom. Domenico DI CIANO)



Scala disegni:

Data:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	DISTRETTO N. 3 (SpCat 1)							
1 W/06-033	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA. S.P. ex S.S.363 - km.9+400 - lato Sx (3 onde, 7 fasce int.4.50) S.P. ex S.S.84 - Km.85+500 - lato Dx (2 onde) S.P. Villa Elce - Sant'Onofrio - km.3+900 - lato Dx (2 onde)		31,50 68,00 9,00 0,36			31,50 68,00 9,00 0,36		
	SOMMANO al metro lineare					108,86	6,79	739,16
2 W/06-050	RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE, senza sostituzione dei paletti esistenti. S.P. ex S.S.363 - km.9+400 - lato Sx (2 onde) (3 onde) S.P. Pianibbie - località Sant'Eusanio (2 onde) S.P. Vallevò - km.0+150 - lato Sx		22,20 27,00 16,00 90,00			22,20 27,00 16,00 90,00		
	SOMMANO al metro lineare					155,20	10,00	1'552,00
3 W/06-051	RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE, con sostituzione di paletti con nuovi aventi h 1,95 m. S.P. Stazione caldari - Lanciano - km. 13+550 - lato Sx S.P. ex S.S.84 - Km.85+500 - lato Dx S.P. Villa Elce - Sant'Onofrio - km.3+900 - lato Dx		100,00 107,00 13,50			100,00 107,00 13,50		
	SOMMANO al metro lineare					220,50	17,82	3'929,31
	A RIPORTARE							6'220,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'220,47
4 AP_001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE. S.P.Pianibbie - km.9+130 - lato Sx S.P. ex S.S.363 - km.7+300 - lato Dx S.P. ex S.S.84 - km.60+200 - lato Dx SS.PP. zona 15 S.P. Orsogna - Lanciano - km.1+000 - lato Sx SS.PP. zona 11 S.P. ex S.S.524 - da abitato Santa Maria Imbaro ad abitato Fossacesia - fascia sagomata con terminali a protezione pali S.P. ex S.S.524 - km.10+000 - lato Dx S.P. Vallevò - km.0+150 - lato Sx S.P. Traversa di Treglio - km.0+600 - lato Dx S.P. Castellana - km.1+100 - lato Sx S.P. ex S.S.84 - km.85+500 - lato Dx SS.PP. zona 12 S.P. Bonifica di Mozzagrogna - km.1+930 - lato Dx S.P. Villa Elce - Sant'Onofrio - km.3+900 - lato Dx SS.PP. zona 14 SOMMANO ml.							
			12,60			12,60		
			16,60			16,60		
			32,60			32,60		
			235,00			235,00		
			120,00			120,00		
			205,00			205,00		
		58,00	5,20			301,60		
			40,00			40,00		
			12,00			12,00		
			80,00			80,00		
			50,00			50,00		
			68,00			68,00		
			100,00			100,00		
			30,00			30,00		
			9,00			9,00		
			320,00			320,00		
						1'632,40	43,93	71'711,33
5 AP_004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE. S.P. ex S.S.363 - km.9+400 - lato Sx (7 fasce int.4.50) (pezzo speciale - raccordo 3N - 2N) SOMMANO ml							
			31,50			31,50		
			2,00			2,00		
						33,50	104,14	3'488,69
	A RIPORTARE							81'420,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'420,49
6 W/06-033	DISTRETTO N. 4 (SpCat 2) SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA. SP 100 PEDEMONTANA - km 22+400 - SX SP 107 PELIGNA - km 22+350 SX SP 107 PELIGNA - km 23+200 DX SP 107 PELIGNA - km 24+200 SX SP 107 PELIGNA - km 24+600 DX SP 107 PELIGNA - km 26+000 SX - loc. morgia di gessopalena SP 110 TORRICELLA - ALTINO - km 19+500 DX - loc. sant'angelo di altino SP 110 TORRICELLA - ALTINO - km 22+020 DX - casello ferroviario selva di altino SP 114 ATESSA - VALLE- km 1+300 DX SP 114 ATESSA - VALLE- km 2+000 DX - c/o distributore carburante SP 119 SANGRITANA - km 40+900 DX - centro abitato di pietraferrazzana SP 119 SANGRITANA - km 45+600 DX - c/o bivio villa santa maria SP 132 TORRICELLA-FALLO - km 12+000 SX SP 155 COLLEDIMEZZO-BORRELLO - km 16+900 SX - loc. sotto pagliai rosello SP 164 QUADRI-STAZIONE DI PALENA - km 6+100 SX - loc. castiglione di pizzoferrato SP 164 QUADRI-STAZIONE DI PALENA - km 17+000 CIRCA SX - c/o incrocio sp laghetto gamberale SP 180 ROSELLO-GUADO LISCIA - km 0+600 DX SP 180 ROSELLO-GUADO							
	A RIPORTARE					852,00		81'420,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					852,00		81'420,49
7 AP_001	LISCIA - km 2+400 DX SP 180 ROSELLO-GUADO		40,00			40,00	6,79	6'246,80
	LISCIA - km 2+500 DX SP 226 GAMBERALE - STAZIONE DI GAMBERALE km 1+000 SX		20,00			20,00		
			8,00			8,00		
	SOMMANO al metro lineare					920,00		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE.							
	SP 100 PEDEMONTANA - km 22+400 - SX		20,00			20,00		
	SP 107 PELIGNA - km 22+ 350 SX		61,00			61,00		
	SP 107 PELIGNA - km 23+ 200 DX		53,00			53,00		
	SP 107 PELIGNA - km 24+ 200 SX		43,00			43,00		
	SP 107 PELIGNA - km 24+ 600 DX		52,00			52,00		
	SP 107 PELIGNA - km 26+ 000 SX - loc. morgia di gessopalena		38,00			38,00		
	SP 110 TORRICELLA - ALTINO - km 13+350 DX - loc. colle grande di roccascalegna		30,00			30,00		
	SP 110 TORRICELLA - ALTINO - km 19+500 DX - loc. sant'angelo di altino		36,00			36,00		
	SP 110 TORRICELLA - ALTINO - km 22+020 DX - casello ferroviario selva di altino		22,00			22,00		
	SP 110 PONTE NUOVO DEL SANGRO - 2+200 DX - bivio Honda		90,00			90,00		
	SP 113 SELVA DI ALTINO - PIANE D'ARCHI - 1+100 SX+DX - corsie di accumulo ss 652		145,00			145,00		
	SP 114 ATESSA - VALLE- km 1+300 DX		88,00			88,00		
	SP 114 ATESSA - VALLE- km 2+000 DX - c/o distributore carburante		60,00			60,00		
	SP 116 MONTEMARCONI - km 3+700 DX - c/o ponte							
		A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					738,00		87'667,29
	appello SP 119 SANGRITANA - km 14+550 SX - bivio montemarcone		70,00			70,00		
	SP 119 SANGRITANA - km 40+900 DX - centro abitato di pietraferrazzana		60,00			60,00		
	SP 119 SANGRITANA - km 45+600 DX - c/o bivio villa santa maria		18,00			18,00		
	SP 132 TORRICELLA-FALLO - km 12+000 SX		25,00			25,00		
	SP 155 COLLEDIMEZZO- BORRELLO - km 16+900 SX - loc. sotto pagliai rosello		90,00			90,00		
	SP 164 QUADRI-STAZIONE DI PALENA - km 6+100 SX - loc. castiglione di pizzoferrato		104,00			104,00		
	SP 164 QUADRI-STAZIONE DI PALENA - km 17+000 CIRCA SX - c/o incrocio sp laghetto gamberale		16,00			16,00		
	SP 180 ROSELLO-GUADO LISCIA - km 0+600 DX		60,00			60,00		
	SP 180 ROSELLO-GUADO LISCIA - km 2+400 DX		74,00			74,00		
	SP 180 ROSELLO-GUADO LISCIA - km 2+500 DX		40,00			40,00		
	SP 226 GAMBERALE - STAZIONE DI GAMBERALE km 1+000 SX		20,00			20,00		
			8,00			8,00		
	SOMMANO ml.					1'323,00	43,93	58'119,39
8 W/06-050	RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE, senza sostituzione dei paletti esistenti. SP 100 PEDEMONTANA - km 22+400 - SX SP 114 ATESSA - VALLE- km 4+500 DX - loc. capragrassa SP 180 ROSELLO-GUADO LISCIA - km 2+400 DX		16,00			16,00		
			50,00			50,00		
			42,00			42,00		
	SOMMANO al metro lineare					108,00	10,00	1'080,00
9 W/06-051	RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE							
	A RIPORTARE							146'866,68

