

ANALISI DEI PREZZI

Art.ZA/1

| |
|--|
| ZANELLA STRADALE prefabbricata in cemento vibrato, del tipo concavo, di larghezza da 40 cm a cm 50, secondo le indicazioni progettuali, e spessore non inferiore a cm 10, posta in opera, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento |
|--|

**Analisi
condotta a
mq**

1) **MANODOPERA**

| <u>OPERAIO:</u> | U.m. | Quantità | Costo orario | |
|--------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| A) SPECIALIZZATO | ora | | € 27,74 | € - |
| B) QUALIFICATO | ora | 0,10 | € 25,89 | € 2,59 |
| C) MANOVALE SPECIALIZZAT | ora | 0,10 | € 23,49 | € 2,35 |
| TOTALE (1) | | | | € 4,94 |

2) **MATERIALI A PIE' D'OPERA**

| | U.m. | Quantità | Prezzi Unitari | |
|---------------------|------|----------|----------------|----------------|
| A) materiali | mq | 1 | € 11,00 | € 11,00 |
| B) | | | | € - |
| C) | | | | € - |
| D) | | | € - | € - |
| E) | | | € - | € - |
| F) | | | € - | € - |
| G) | | | € - | € - |
| TOTALE (2) | | | | € 11,00 |

3) **NOLI E TRASPORTO**

| | U.m. | Quantità | Prezzi Unitari | |
|---------------------|------|----------|----------------|---------------|
| A) trasporto | mq | 1,00 | € 0,50 | € 0,50 |
| B) | % | | | € - |
| C) | | | € - | € - |
| D) | | | € - | € - |
| TOTALE (3) | | | | € 0,50 |

4) **SOMMANO (totale 1) + (totale 2) + (totale 3)** € 16,44

5) Incidenza media ribasso 20% € 19,73

6) ONERI PER LA SICUREZZA 3 % € 0,59

7) **SOMMANO (compreso oneri sic.)** € 20,32

SPESE GENERALI 13% € 2,64

8) **SOMMANO** € 22,96

UTILE IMPRESA 10% € 2,30

9) **TOTALE COMPLESSIVO** € 25,25