



PROVINCIA di CHIETI

Settore 2 – Servizio Viabilità

SISTEMAZIONE PIANO VIABILE S.P.n.215 “Ex S.S.363 di GUARDIAGRELE.

(Codice 3090)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

3

ELENCO PREZZI UNITARI

I PROGETTISTI:

Geom. Domenico DI CIANO _____

Ing. Paola CAMPITELLI _____

Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO _____



PROVINCIA di CHIETI

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carlo CRISTINI)

Scala disegni:

Data:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.5.5.a	OPERAIO comune o 1° livello. euro (ventiquattro/94)	ora	24,94
Nr. 2 1.5.5.c	OPERAIO specializzato o 3° livello. euro (ventinove/69)	ora	29,69
Nr. 3 10.5.45.a	Terna senza martello DA 90 HP. euro (quarantauno/32)	ora	41,32
Nr. 4 10.5.5.i	AUTOCARRO ribaltabile da 15 m³. euro (settantanove/01)	ora	79,01
Nr. 5 Art. 01	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), MISURATO O PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO, COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADIZIONALE, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato. Fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Misurato o pesato su mezzo di trasporto. euro (centoundici/29)	m3	111,29
Nr. 6 Art. 02	SPURGO DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq 0,30 a mq 0,50 compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottofondo, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate. In cunette trapezie in terra con sezione sino a mq 0,50. Al metro lineare. euro (tre/83)	ml.	3,83
Nr. 7 E.01.190.55.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente. Demolizione parziale o settoriale di sede stradale. euro (venticinque/48)	m3	25,48
Nr. 8 E.01.190.80.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore m² x cm €1,10. euro (uno/09)	m2*cm	1,09
Nr. 9 E.01.190.80. b	idem c.s. ...di smaltimento. Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più. euro (zero/57)	m2*cm	0,57
Nr. 10 E.01.200.10.a	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q , esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km. euro (sei/22)	m3	6,22
Nr. 11 E.01.210.20.r	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE e comprensivo di tutti gli oneri,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 U.05.100.510	<p>tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/ smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.</p> <p>euro (diciotto/99)</p>	t	18,99
Nr. 12 U.05.100.510 .a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm.</p> <p>euro (zero/62)</p>	m	0,62
Nr. 13 U.05.100.510 .b	<p>idem c.s. ...di larghezza 15 cm.</p> <p>euro (zero/74)</p>	m	0,74
Nr. 14 U.05.100.530 .a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m².</p> <p>euro (cinque/82)</p>	m2	5,82
Nr. 15 U.05.40.110. a	<p>FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO O PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.</p> <p>euro (centoventuno/29)</p>	m3	121,29
Nr. 16 U.05.40.120. a	<p>STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta. Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.</p> <p>euro (cinquantasette/87)</p>	m3	57,87
Nr. 17 U.05.40.30.a	<p>STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Strato di fondazione in misto cementato</p> <p>euro (quarantanove/08)</p> <p>Chieti, 22/06/2017</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>	m3	49,08