

Committente:



PROVINCIA
DI CHIETI

COMUNE DI
VILLALFONSINA



COMUNE DI
CASALBORDINO



Lavoro:

**REALIZZAZIONE S.P. DI COLLEGAMENTO S.S.364 -
VILLALFONSINA - S.S. 16 ADRIATICA -
II° LOTTO**

Fase:

Progetto Definitivo

| | | | |
|------|----------|----------------------------|-------|
| 00 | 01/07/13 | EMISSIONE | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE DELLA MODIFICA | FIRMA |

Contenuto :

ANALISI NUOVI PREZZI

Allegato :

09.C

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO

Dott. Ing. Carlo CRISTINI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Clodoveo MARI

Arch. Mario VESPASIANO

Ing. Luigi SILVESTRI

Ing. Armando NICCI

Geom. Daniela STIVALETTA

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Fulvio CATALANO



Data:

scala : .

Commessa :

268

STUDIO CATALANO - SERVIZI DI INGEGNERIA Via Valloncello, 109 b - 66054 VASTO (CH) Italia
Tel. (+39) 0873 69315 r.a. Fax (+39) 0873 69332 E-mail: studio.catalano@tiscali.it



VOCE NP02**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE PER CAVI ELETTRICI fi 160**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE PER CAVI ELETTRICI con tubo portacavo corrugato a doppia parete in Polietilene alta densità rispondenti alle norme CEI EN 50086, del diametro nominale Ø mm 160, spessore mm 20, in Scavo a profondità di 1 mt, compreso pezzi speciali (curve, T, riduzioni, raccordi, ecc.), collegamenti con collante sintetico a freddo nastro segna cavo, allettamento sul fondo dello scavo e copertura del tubo con sabbia (spessore minimo cm 10) e ogni altro onere per dare l'opera completa funzionante e realizzato a regola d'arte.

UNITA' DI MISURA: ml

| | costo | u.m. | quantità | n. | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| MANO D'OPERA | | | | | |
| OPERAIO SPECIALIZZATO | € 29,57 | h | 0,05 | 1 | € 1,48 |
| OPERAIO QUALIFICATO | € 27,53 | h | 0 | 0 | € - |
| OPERAIO COMUNE | € 24,92 | h | 0,05 | 1 | € 1,25 |
| TRASPORTO, SOLLEVAMENTO, ECC | | | | | |
| SCAVO | € 6,34 | MC | 0 | 1 | € - |
| TRASPORTO, SOLLEVAMENTO | € 0,05 | cad | 1 | 1 | € 0,05 |
| MATERIALI | | | | | |
| TUBAZIONE | € 5,00 | ml | 1 | 1 | € 5,00 |
| RINERRO | € 2,00 | mc | 0 | 1 | € - |
| SABBIA | € 12,00 | mc | 0,1 | 1 | € 1,20 |
| VARIE | | | | | |
| MATERIALI DI CONSUMO E RIPRISTINO | € 0,05 | ml | 1 | 1 | € 0,05 |
| SOMMA A ML | | | | | € 9,02 |
| SPESE GENERALI 15% | | | | | € 1,35 |
| SOMMANO | | | | | € 10,38 |
| UTILE IMPRESA 10% | | | | | € 1,04 |
| TOTALE | | | | | € 11,42 |
| PREZZO D'APPLICAZIONE ml | | | | | € 11,40 |

VOCE NP03**FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI DI GRANDI DIMENSIONI IN CA**

Fornitura e posa in opera di pozzetti di grandi dimensioni in CA con copertura carrabile per impianti fognari o altro uso, prefabbricato o in opera, comprensivo di piano di posa in magrone, sagomatura interna e sigillatura, misurato internamente.

UNITA' DI MISURA: **ML**

| | costo | u.m. | quantità | n. | |
|--|--------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| MANO D'OPERA | | | | | |
| OPERAIO SPECIALIZZATO | € 29,57 | h | 0,6 | 1 | € 17,74 |
| OPERAIO QUALIFICATO | € 27,53 | h | 0,6 | 1 | € 16,52 |
| OPERAIO COMUNE | € 24,92 | h | 0,6 | 1 | € 14,95 |
| TRASPORTO, SOLLEVAMENTO, ATTREZZATURE ECC | | | | | |
| MOVIMENTAZIONE | € 40,00 | mc | 0,6 | 1 | € 24,00 |
| MATERIALI | | | | | |
| CLS -ACCIAIO- CASSERI | € 120,00 | mc | 1 | 1 | € 120,00 |
| VARIE | | | | | |
| MATERIALI DI CONSUMO E RIPRISTINO | € 10,00 | MC | 1 | 1 | € 10,00 |
| SOMMA A Mc | | | | | € 203,21 |
| SPESE GENERALI 15% | | | | | € 30,48 |
| SOMMANO | | | | | € 233,69 |
| UTILE IMPRESA 10% | | | | | € 23,37 |
| TOTALE | | | | | € 257,06 |
| PREZZO D'APPLICAZIONE mc | | | | | € 257,00 |

VOCE NP1**FORMAZIONE DELLO STRATO DI FONDAZIONE**

FORMAZIONE DELLO STRATO DI FONDAZIONE in misto granulare - tout venant proveniente dagli scavi nell'ambito del cantiere. Compreso la sistemazione e la compattazione a strati del materiale fino a raggiungere i valori previsti nel capitolato prestazionale. nella voce è compreso e compensato ogni altro onere per dare l'opera completa funzionante e realizzato a regola d'arte.

UNITA' DI MISURA: ml

| | <i>costo</i> | <i>u.m.</i> | <i>quantità</i> | <i>n.</i> | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|
| MANO D'OPERA | | | | | |
| OPERAIO SPECIALIZZATO | € 29,57 | h | 0,04 | 1 | € 1,18 |
| OPERAIO QUALIFICATO | € 27,53 | h | | | € - |
| OPERAIO COMUNE | € 24,92 | h | | | € - |
| TRASPORTO, SOLLEVAMENTO, ECC | | | | | |
| MEZZI MECCANICI | € 1,00 | mc | 1 | 1 | € 1,00 |
| | | | | | € - |
| MATERIALI | | | | | |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| VARIE | | | | | |
| MATERIALI DI CONSUMO E RIPRISTINO | € 0,19 | mc | 1 | 1 | € 0,19 |
| SOMMA A ML | | | | | € 2,37 |
| SPESE GENERALI 15% | | | | | € 0,36 |
| SOMMANO | | | | | € 2,73 |
| UTILE IMPRESA 10% | | | | | € 0,27 |
| TOTALE | | | | | € 3,00 |
| PREZZO D'APPLICAZIONE mc | | | | | € 3,00 |