Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 W/21-001	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA rette o curve, eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce da cm 12 di larghezza al metro lineare: SOMMANO al metro lineare	59´347,00	0,38	22´551,86	1´578,63	7,000
2 W/21-002	STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA rette o curve, eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare Per strisce da cm 15 di larghezza al metro lineare: SOMMANO al metro lineare	118´694,00	0,44	52´225,36	3´655,78	7,000
3 W/21-007	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA per segnaletica stradale, passi pedonali, zebrature e frecce eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare; per superficie effettiva verniciata Segnaletica di nuovo impianto al metro quadrato: SOMMANO al metro quadrato	750,00	3,83	2´872,50	201,08	7,000
4 W/21-009	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA per segnaletica stradale; compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compreso altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare; per superfici misurate vuoto per pieno Segnaletica di nuovo impianto al metro quadrato SOMMANO al metro quadrato	410,00	3,59	1´471,90	103,03	7,000
5 W/22-160	FORNITURA DI DELINEATORE TIPO 'EUROPEO NORMALIZZATO' in materiale plastico costruito ed omologato secondo la Normativa prevista dal D.L. n. 285 del 30.04.1992 e del suo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, con dispositivo rifrangente di superficie di colore rosso sul lato destro, e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, entrambi perfettamente incastonati nel supporto plastico cadauno SOMMANO cadauno	272,00	10,38	2´823,36	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			81´944,98	5´538,52	6,759
	T O T A L E euro			81´944,98	5´538,52	6,759
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	81´944,98	5´538,52	6,759
M:001	DISTRETTO N. 5 euro	40´970,44	2´867,94	7,000
M:002	DISTRETTO N.6 euro	40´974,54	2´670,58	6,518
	TOTALE euro	81´944,98	5´538,52	6,759
	A R I P O R T A R E			