



PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE n. 6

PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE - CONCESSIONI - ESPROPRI

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: Ripristino piani viabili della S.P. 212 Ex S.S. 86 "ISTONIA e della S.P. 176 "TRAVERSA DI FURCI"

RELAZIONE TECNICA

(Progetto definitivo - esecutivo)

1. PREMESSA

Il presente progetto di manutenzione ha lo scopo di conservare le caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni.

La pavimentazione stradale, in ogni fase di esercizio e nel tempo, deve mantenere inalterata la sua funzionalità. Gli interventi manutentivi devono pertanto consistere nel recupero della sua funzionalità, sia in termini di resistenza strutturale, sia di regolarità e sicurezza del piano viabile.

Pertanto i tratti e le Strade Provinciali sulla quale si interverrà sono le seguenti:

- 1) S.P. n° 212 ex SS. 86 "Istonia" nel tratto ricadente nel Comune di Furci, con risagomatura con conglomerato bituminoso binder a masse chiuse, ricarico con misto bitumato nei tratti più avvallati e la relativa segnaletica orizzontale.
- 2) S.P. n° 176 "Traversa di Furci", rifacimento del manto di usura e segnaletica orizzontale;

Trattandosi di aree di intervento di proprietà dell'Ente, queste sono immediatamente disponibili per l'avvio dei lavori e non saranno necessari interventi di esproprio.

Le opere previste nel presente progetto, trattandosi peraltro di interventi riparatori e di risanamento non esteso, non risultano in contrasto con l'habitat interessato e non determinano, oggettivamente, alcun impatto ambientale, considerato anche che vi saranno movimenti molto limitati di materiale.

L'importo complessivo del progetto è di €100.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico di spesa

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
	Descrizione	EURO
A) LAVORI:		
	Importo lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 80.360,00
	Oneri relativi ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.004,50
	Importo lavori in economia	€ -
	SOMMANO I LAVORI	€ 81.364,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	Spese per rilievi, accertamenti etc. (I.V.A. compresa)	€ -
	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
	Imprevisti e/o lavori in economia	€ 735,31
	Acquisizione di aree o immobili	€ -
	Accantonamenti di cui all'art.26, comma 4, della Legge	€ -
	Spese tecniche	€ -
	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ -
	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
	Sondaggi, prove di laboratorio e relazione geologica	€ -
	IVA lavori	€ 16.272,90
	Incentivi di cui all'art.92, D.Lgs.163/2006	€ 1.627,29
	Per arrotondamento	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.635,50
C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)		€ 100.000,00

Va precisato che il cantiere mobile è da considerarsi, senz'altro, di entità inferiore ai 200 uomini – giorno. Infatti può essere considerata ammissibile, per i lavori da effettuare, una incidenza di mano d'opera pari al 7% che, con una squadra tipo di sette operai, di cui due specializzati, tre qualificati e due comuni.

Non vi è necessità di nomina del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.