



PROVINCIA DI CHIETI

Settore "E"

SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - CHIETINO

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA AL KM. 3+400 DELLA  
S.P. SANTA LIBERATA-TAMARETE

## PROGETTO ESECUTIVO

**RELAZIONE TECNICA  
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

Elaborato N°:

**1**

*Il Gruppo di Progettista*

Scala:

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom. Capo Distretto Antonio DI VALERIO)

Data: 04.05.2016

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.I.C.C.  
N. 139 DEL 04 GIU. 2016  
Chieti, 04 GIU. 2016  
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Carlo Cristini. )



**PROVINCIA DI CHIETI**  
**SETTORE 6°**  
**SERVIZIO VIABILITA' – CHIETINO**

**REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA AL KM. 3+400 DELLA S.P.  
SANTA LIBERATA-TAMARETE**

**LAVORI DI COMPLETAMENTO**

---

Il progetto cui la presente relazione si riferisce, contempla i lavori per la realizzazione del completamento della rotatoria ubicata al km. 3+400 della S.P. Santa Liberata –Tamarete, nel Comune di Ortona.

I lavori del primo lotto, eseguiti nel 2008, hanno comportato la sola realizzazione di opere di sostegno del rilevato stradale, nonché del perimetro dell'intero manufatto, per l'inquadramento dell'opera, appaltati all'impresa Sirolli livio Di S. Eusanio del Sangro.

La sistemazione viaria è indispensabile affinché si renda più sicuro ed ordinato il traffico veicolare sempre più consistente, per la presenza in loco del vicino ospedale cittadino, nonché di un importante centro commerciale.

Il completamento dell'opera contribuirà a produrre un miglior flusso veicolare, eliminando nel contempo le soste dovute agli ingorghi che si verificano nell'attuale intersezione ed amplificando le condizioni di sicurezza per l'utenza che si immette sull'asse principale, notoriamente caratterizzato da traffico eccessivo, anche del tipo pesante, da e per il vicino ingresso autostradale.

Per le motivazioni su esposte, questo Ufficio ha redatto la seguente perizia, che comporta le seguenti lavorazioni:

- 1) Bonifica dl piano di appoggio del rilevato stradale ove necessario.
- 2) Completamento del rilevato stradale.
- 3) Realizzazione delle aiuole spartitraffico.
- 4) Realizzazione del rondò centrale.
- 5) Completamento dei marciapiedi.
- 6) Esecuzione dell'impianto dell' illuminazione centrale con predisposizione torre faro.
- 7) Sistemazione generale del piano viabile e della superficie bitumata.
- 8) Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori previsti nel presente progetto, consentiranno un notevole miglioramento in termini di sicurezza della strada interessata ed in ogni caso le opere da realizzare possono considerarsi esaustive ai fine della sicurezza stradale.

### **Spesa prevista**

La realizzazione delle opere previste in progetto comporta una spesa complessiva di € 94.794,00 come si evince dal quadro economico di spesa allegato alla presente.

### **Compatibilità dell'intervento con il sistema dei vincoli ambientali, paesaggistici ed idrogeologici**

Gli interventi previsti in progetto saranno realizzate nel pieno rispetto delle condizioni ambientali e paesaggistiche in quanto si andrà ad intervenire con opere non incisive e a ridotto impatto esclusivamente sulla fascia di pertinenza della strada provinciale.

## **Accertamento disponibilità delle aree da utilizzare**

Le aree per la realizzazione degli interventi sono disponibili poiché le lavorazioni previste interesseranno la sede stradale e le relative pertinenze.

## **Sicurezza nel cantiere**

Ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 considerato che l'intervento non comporta la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporaneamente, non vi sono particolari rischi nell'esecuzione delle opere e l'entità presunta del cantiere (uomini-giorno) risulta inferiore a 200, non è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative riguardanti la sicurezza e la tutela dei lavoratori di cui al suddetto decreto legislativo.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
DESCRIZIONE	EURO	
<b>A) LAVORI:</b>		
Importo lavori a misura	€	74.179,73
Importo lavori a corpo	€	-
Importo lavori in economia	€	-
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (sog. a ribas</b>	<b>€</b>	<b>74.179,73</b>
<b>Importo costi della sicurezza D.L.gs 81/08 non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>2.267,44</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>76.446,77</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
Lavori in economia ed imprevisti	€	-
Acquisizione di aree o immobili	€	-
Accantonamenti di cui all'art.26, comma 4, della L	€	-
Spese tecniche	€	-
Spese per attività di consulenza e di supporto	€	-
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
Spese per pubblicità e per opere artisitche	€	-
IVA 22% sui lavori	€	16.818,29
IVA spese tecniche	€	-
Incentivi di cui all'art.18, comma1, L.109/94	€	1.528,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>18.347,23</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>94.794,00</b>