

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Carlo Cristini)

Istruttore Tecnico Direttivo
(Geom. Antonio DI VALERIO)

Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Paola Campitelli)

Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Pasquale Scazzarello)

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COMPUTO METRICO

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI: LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO
VIABILE DELLA S.R. 614 DELLA MAIILETTA
- VARIE PROGRESSIVE -

MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE

PROVINCIA DI CHIETI
Settore "6"



APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 30 DEL 24/02/2015
Chieti, 24/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

Scala:

Elaborato N°:



TARIFFA	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	IMPORTI	
		RIPORTO									TOTALE	
1	19/03/2012	Art. 01	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a massiccio, lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Resato su camion</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a masse chiuse pesate su camion, costituito da una miscela di pietrischetti, graniglia, sabbia e additivi miscelati con bitume a caldo penetrazione 80-100 secondo le prescrizioni di cui al C.S. A. contenuto del bitume riferito al peso totale degli aggregati compreso tra 4,5 e 7% basecostituita con emulsione bituminosa, steso in opera mediante macchina vibro-finitrice e costipato o mediante altro sistema idoneo per dare l'opera finita, comunque autorizzato dalla D.L. Per risagomatura parziale o totale della carreggiata stradale, ripristino di buche o abrasioni, costruzione di cordoletti laterali, compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Resato su camion</p> <p>Dal km. 7+800 al km. 9+100</p> <p>Dal km. 10+600 al km. 12+400</p>					600,00	760,00	1.360,00	8,82	11.995,20
2	11/11/2014	Art. 02	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ... hma vibrofinitrice e costipato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ... hma vibrofinitrice e costipato a perfetta regola d'arte.</p> <p>Dal km. 7+800 al km. 9+100</p> <p>Dal km. 10+600 al km. 12+400</p>					2.100,00	3.500,00	5.600,00	5,52	30.912,00
3	26/11/2014		<p>Per rotondità di cifra</p> <p>SOMMANO mq.</p> <p>Dal km. 7+800 al km. 9+100</p> <p>Dal km. 10+600 al km. 12+400</p>					1,00	1,00	1,00	-4,40	42.902,80
											42.902,80	
											42.902,80	
											-4,40	
											42.902,80	
											42.902,80	