

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Carlo Cristini)

Istruttore Tecnico Direttivo
(Geom. Antonio DI VALERIO)

Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Paola Campitelli)

Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Pasquale Scazzarello)

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ELENCO PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI: LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO
VIABILE DELLA S.R. 614 DELLA MAIELLETTA
- VARIE PROGRESSIVE -

MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE

PROVINCIA DI CHIETI
Settore "6"



APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 30
DEL 24/02/2015
Chieti, 24/02/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

Scala:

3

Elaborato N°:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Per rotondità di cifra Euro (meno sei/80)		-6,80
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a masse chiuse pesato su camion, costituito da una miscela di pietrischetti, graniglia, sabbia e additivi miscelati con bitume a caldo penetrazione 80-100 secondo le prescrizioni di cui al C.S. A. contenuto del bitume riferito al peso totale degli aggregati compreso tra 4,5 e 7% compreso le prescrizioni di cui al C.S. A. contenuto del bitume con emulsione bituminosa, steso in opera mediante macchina vibro-finitrice e costipato o mediante altro sistema idoneo per dare l'opera finita, comunque autorizzato dalla D.L. Per risagomatura parziale o totale della carreggiata stradale, ripristino di buche o abrasioni, costuzione di cordoletti laterali, compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	q.le	8,82
Nr. 3	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, misurato compresso dello spessore finito di cm. 3, costituito da una miscela di pietrischetti, graniglia, sabbia e additivi miscelati con bitume a caldo - penetrazione 80 - 100, secondo le prescrizioni di cui al C.S. A., contenuto di bitume riferito al peso totale degli aggregati, compreso tra 4,5 e 7% compreso la mano di attacco al sottostante strato di base, costituita con emulsione bituminosa. Steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato a perfetta regola d'arte.	mq.	5,52
Art. 02	Chieti, 23/12/2014		
	Il Tecnico Geom. Principale Antonio Di Valerio		