

PROVINCIA di CHIETI

Settore 2 – Servizio Viabilità

OGGETTO:

D.M. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2018 –
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI S.P. 170 "PUNTA
PENNA" E S.P. 171 "VIGNOLA"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO


Allegato:

5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


IL PROGETTISTA:
Geom. Filippo FERRAMOSCA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO



PROVINCIA di CHIETI

Visto: IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



Data: Giugno 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 U.05.40.20.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e stipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. S.P. 171 "Vignola" Dal Km. 0+865 al Km. 1+600 lato dx Dal Km. 0+865 al Km. 1+600 lato sx		735,00 735,00	1,80 1,50	0,100 0,100	132,30 110,25		
	SOMMANO m ³					242,55	24,68	5'986,13
2 U.05.40.110.a	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature S.P. 170 "Punta Penna" Dal Km. 0+000 al Km. 0+030 Dal Km. 0+030 al Km. 0+115 Dal Km. 0+255 al Km. 0+555 S.P. 171 "Vignola" Dal Km. 0+700 al Km. 1+600		30,00 85,00 300,00 900,00	29,00 7,80 7,60 6,80	0,070 0,070 0,070 0,070	60,90 46,41 159,60 428,40		
	SOMMANO m ³					695,31	86,01	59'803,61
3 U.05.40.120.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindatura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m ³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.		695,31			695,31		
	SOMMANO m ³					695,31	51,15	35'565,11
4 U.05.100.510.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata dicoloro bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 12 cm S.P. 170 "Punta Penna" S.P. 171 "Vignola"		604,04 900,00			604,04 900,00		
	SOMMANO m					1'504,04	0,55	827,22
	A RIPORTARE							102'182,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'182,07
5 U.05.100.510 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 15 cm S.P. 170 "Punta Penna" S.P. 171 "Vignola"	2,00 2,00	600,00 900,00			1'200,00 1'800,00		
	SOMMANO m					3'000,00	0,66	1'980,00
6 U.05.100.530 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ²		12,00			12,00		
	SOMMANO m ²					12,00	5,24	62,88
7 U.05.100.540 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto. Per nuovo impianto		13,00			13,00		
	SOMMANO m ²					13,00	4,69	60,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro							104'285,92
	T O T A L E euro							104'285,92
	A RIPO RTARE							



PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 2

Servizio Viabilità

D.M. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITA' 2018 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI S.P. 170 "PUNTA PENNA" E S.P. 171 "VIGNOLA"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

----- oOo -----

QUADRO ECONOMICO	
A) Importo lavori	€ 104 285,92
A) Lavori a misura	€ 2 546,26
- di cui importo oneri sicurezza	€ 16 212,28
- di cui importo costo manodopera	
Totale A - per lavorazioni	€ 104 285,92
B) Costi speciali della sicurezza	€ 552,08
Totale A + B	€ 104 838,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante	
C1) IVA ed eventuali altre imposte (sui lavori) 22%	€ 23 064,36
C2) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2 096,76
C3) Per arrotondamento	€ 0,88
Totale C - somme a disposizione	€ 25 162,00
IMPORTO TOTALE (B+C)	€ 130 000,00