



Provincia di Chieti

Miglioramento al tracciato planimetrico della S.P. ex S.S.84 "Frentana"
in agro del Comune di Casoli
(tratto Ospedale Civile - Centro Urbano)

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato:

10

Elaborato:

Computo dei movimenti di materia

Committente:

Provincia di Chieti, Settore ME - Viabilità e Trasporti

Progettista e DD.LL.:

Arch. Umberto Di Renzo
Via Spaventa, 29 - 66100 Chieti
Tel./Fax 0871-271006
Cell. 340/3908547
C.F. DRNMRT71B19E243N
P.IVA 01965870692



Spazio riservato all'ufficio

DATA DI PRESENTAZIONE: _____

NOTE: _____

Cantiere CASOLI

Computo materiale di scavo/riporto

Calcolo per sezioni

SEZIONE N.	Distanze PROGR. [m]	SUPERFICI		Distanze PARZIALI [m]	VOLUMI	
		SCAVO [mq]	RIPORTO [mq]		SCAVO [mc]	RIPORTO [mc]
S.0	0,00	1,92	0,07			
				11,13	30,33	2,56
S.1	11,13	3,53	0,39			
				2,75	9,72	1,06
S.1a	13,88	3,54	0,38			
				16,78	49,58	11,58
S.2	30,66	2,37	1,00			
				10,70	36,70	12,57
S.2a	41,36	4,49	1,35			
				10,70	63,29	12,47
S.3	52,06	7,34	0,98			
				8,88	62,74	6,17
S.3a	60,94	6,79	0,41			
				11,92	65,50	2,92
S.4	72,86	4,20	0,08			
				21,33	153,58	1,17
S.5	94,19	10,20	0,03			
				21,33	122,43	13,86
S.6	115,52	1,28	1,27			
				18,95	40,27	17,15
S.7	134,47	2,97	0,54			
				12,44	86,83	3,67
S.7a	146,91	10,99	0,05			
				12,43	106,65	5,59
S.8	159,34	6,17	0,85			
				19,69	189,91	8,37
S.9	179,03	13,12	0,00			
				11,97	112,22	0,00
S.9a	191,00	5,63	0,00			
				6,74	39,43	0,00
S.10	197,74	6,07	0,00			
				5,23	40,77	0,00
S.10a	202,97	9,52	0,00			
				3,66	38,98	0,00
S.10b	206,63	11,78	0,00			
				10,88	135,18	0,00
S.11	217,51	13,07	0,00			
				21,99	242,99	0,00
S.12	239,50	9,03	0,00			
				18,01	156,51	0,00
S.13	257,51	8,35	0,00			
				9,86	104,71	0,00
S.13a	267,37	12,89	0,00			
				11,43	110,76	0,00
S.14	278,80	6,49	0,00			
				10,08	48,28	0,15
S.14a	288,88	3,09	0,03			
				11,43	29,09	0,23
S.15	300,31	2,00	0,01			

Cantiere CASOLI

Computo materiale di scavo/riporto

Calcolo per sezioni

SEZIONE N.	Distanze PROGR. [m]	SUPERFICI		Distanze PARZIALI [m]	VOLUMI	
		SCAVO [mq]	RIPORTO [mq]		SCAVO [mc]	RIPORTO [mc]
				14,28	32,42	0,07
S.15a	314,59	2,54	0,00			
				3,66	9,55	0,00
S.16	318,25	2,68	0,00			
				5,54	16,98	0,00
S.16a	323,79	3,45	0,00			
				14,92	55,73	0,00
S.17	338,71	4,02	0,00			
				14,93	51,96	0,00
S.17a	353,64	2,94	0,00			
				4,60	16,17	0,12
S.18	358,24	4,09	0,05			
				20,09	103,46	2,41
S.19	378,33	6,21	0,19			
				16,07	98,91	2,25
S.20	394,40	6,10	0,09			
				8,77	41,96	0,66
S.20a	403,17	3,47	0,06			
TOTALE VOLUMI mc					2503,59	105,03
					SCAVO	RIPORTO

IL TECNICO

dott.arch. *Umberto Di Renzo*

Stamp: ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
UMBERTO DI RENZO
ISCRITTO ALL'ALBO
N. 642
* CONSERVATORI *

Cantiere CASOLI

Computo per Scavo Provvisorio superiore e rinterro tergo muri - scavo/riporto

Calcolo per sezioni

SEZIONE N.	DISTANZE PROGR. [m]	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI [m]	VOLUMI	
		SCAVO [mq]	RIPORTO [mq]		SCAVO [mc]	RIPORTO [mc]
S.0	0,00	0,00	0,00			
				11,13	0,00	0,00
S.1	11,13	0,00	0,00			
				2,75	0,00	0,00
S.1a	13,88	0,00	0,00			
				16,78	0,00	0,00
S.2	30,66	0,00	0,00			
				10,70	8,29	8,29
S.2a	41,36	1,55	1,55			
				10,70	17,92	17,92
S.3	52,06	1,80	1,80			
				8,88	21,45	21,45
S.3a	60,94	3,03	3,03			
				11,92	29,32	29,32
S.4	72,86	1,89	1,89			
				21,33	41,81	41,81
S.5	94,19	2,03	2,03			
				21,33	23,68	23,68
S.6	115,52	0,19	0,19			
				18,95	20,37	20,37
S.7	134,47	1,96	1,96			
				12,44	43,54	43,54
S.7a	146,91	5,04	5,04			
				12,43	43,94	43,94
S.8	159,34	2,03	2,03			
				19,69	23,63	23,63
S.9	179,03	0,37	0,37			
				11,97	4,43	4,43
S.9a	191,00	0,37	0,37			
				6,74	2,49	2,49
S.10	197,74	0,37	0,37			
				5,23	1,94	1,94
S.10a	202,97	0,37	0,37			
				3,66	1,35	1,35
S.10b	206,63	0,37	0,37			
				10,88	13,06	13,06
S.11	217,51	2,03	2,03			
				21,99	68,06	68,06
S.12	239,50	4,16	4,16			
				18,01	55,74	55,74
S.13	257,51	2,03	2,03			
				9,86	20,02	20,02
S.13a	267,37	2,03	2,03			
				11,43	22,80	22,80
S.14	278,80	1,96	1,96			
				10,08	11,59	11,59
S.14a	288,88	0,34	0,34			
				11,43	1,94	1,94
S.15	300,31	0,00	0,00			
				14,28	0,00	0,00
S.15a	314,59	0,00	0,00			
				3,66	0,00	0,00

Cantiere CASOLI

Computo per Scavo Provvisorio superiore e rinterro tergo muri - scavo/riporto

Calcolo per sezioni

SEZIONE N.	DISTANZE PROGR. [m]	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI [m]	VOLUMI	
		SCAVO [mq]	RIPORTO [mq]		SCAVO [mc]	RIPORTO [mc]
S.16	318,25	0,00	0,00			
				5,54	0,00	0,00
S.16a	323,79	0,00	0,00			
				14,92	0,00	0,00
S.17	338,71	0,00	0,00			
				14,93	2,76	2,76
S.17a	353,64	0,37	0,37			
				4,60	1,70	1,70
S.18	358,24	0,37	0,37			
				20,09	7,43	7,43
S.19	378,33	0,37	0,37			
				16,07	2,97	2,97
S.20	394,40	0,00	0,00			
				8,77	0,00	0,00
S.20a	403,17	0,00	0,00			
TOTALE VOLUMI mc					492,23	492,23
					SCAVO	RIPORTO

IL TECNICO

dott.arch. *Umberto Di Renzo*

