



**PROVINCIA DI CHIETI**

Settore "E"

SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - CHIETINO

**LAVORI DI:** REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA AL KM. 3+400 DELLA  
S.P. SANTA LIBERATA-TAMARETE

**PROGETTO ESECUTIVO**

**COMPUTO SICUREZZA**

Elaborato N°:

**8**

*Il Gruppo di Progettista*

Scala:

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom. Capo Distretto Antonio DI VALERIO)

Data: 04.05.2016

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C./C.C. ...  
N. 139 DEL 07 GIU. 2016  
Chieti, 07 GIU. 2016  
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Carlo Cristini )

## COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

SEGNALETICA						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	DURATA	PREZZO	TOTALE
S.04.020.010 d	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10mm. Costo di utilizzo del segnale per un mese di lato cm. 60 rifrangenza classe II	Cad.	15	3	6,06	272,70
s.04.020.020 c	Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Del diametro cm. 60 rifrangenza classe II	Cad.	20	3	8,43	505,80
S.04.020.040 a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I ( segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm.; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250	Cad.	8	3	32,75	786,00
S.04.020.080 a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne ( 3 luci 1 via ) di diametro 200-300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie. Posizionamento e nolo per il primo mese	Cad.	1,00	1,00	103,04	103,04
S.04.020.090 a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Posizionamento e nolo per il primo mese	Cad.	1,00	1,00	37,73	37,73
S. 04 020 100 a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	Cad.	12,00	3,00	14,61	525,96
Totale segnaletica						€ 2.231,23

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	DURATA	PREZZO	TOTALE
S.03.020.010 B	Valigetta medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	Cad.3 Ogg	1	3	12,07	36,21
Totale dispositivi di protezione						€ 12,07

Totale costi della sicurezza € 2.267,44